

## Von Baustufe installationsbereit zur Baustufe belagsfertig

### Sanitäre Rohinstallation

Sämtliche Warmwasser, Kaltwasser und Ablaufleitungen  
Waschmaschine und Wasserbereiter im Wi.Raum, sowie  
WC-Installationen für Einbauspülkästen gerichtet.  
Nach eingehender Beratung mit dem Kunden durchgeführt.  
Armaturen-, Wasseranschluss,  
Wasserzähler und Zuleitungen sind nicht im Preis enthalten.

### Elektrorohinstallation

komplette Leerverrohrung, Verdrahtung u. Hohlraumdosens inkl.  
aller erforderlichen Befestigungsarbeiten.  
Anzahl der Auslässe laut Grundausstattung!  
Ohne Elektroanschluss für die Zentralheizung.  
Installation nach ÖVE-Vorschriften.

### Estrich im Wohnbereich

#### Fußbodenaufbau EG bzw. OG

ISO-Therm Wärmedämm- und Schallschutzschüttung	9,0 cm
Systemplatte 27/25 für die FBH	3,0 cm
Zementestrich für Fußbodenheizung geeignet inkl. Folie und Randdämmstreifen	7,0 cm
Bodenbelag bauseits	1,0 cm

Die Fußbodenheizung selbst ist nicht im Preis enthalten!